

Приложение №1
Утверждаю
Директор филиала ОАО «АТЭК»
Сборщик А.Н.
2016г.



Техническое задание на выполнение работ
по капитальному ремонту здания котельной «Южная» ул. Куникова 43
филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

№ п/п	Параметры требований к работам	Конкретные требования к работам со стороны заказчика
1	Заказчик	ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г.Краснодар ул.Длинная 120
2	Грузополучатель	Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» г.Новороссийск, ул.Куникова 43.
3	Наименование и виды работ	Капитальный ремонт здания котельная «Южная» ул. Куникова43.
4	Место выполнения работы	г. Новороссийск, ул.Куникова, 43
5	Сроки выполнения работ	в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента получения предоплаты
6	Цель выполнения работ	Выполнение рекомендаций экспертизы промышленной безопасности за 2015г. №05-ЗС-0582-15
7	Условия оплаты	Аванс в размере 30% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора, остальная сумма в течении10 (десяти) банковских дней после подписания Акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3.
8	Требования к подрядчику	Подрядчик должен иметь: -свидетельство о допуске к данному виду работ (СРО) -соблюдать требования закона Промбезопасности на ОПО
9	Требования к выполнению работ	Работы должны быть выполнены согласно СНИП
10	Порядок сдачи и приемки работ	Выполненный подрядчиком объем и качество работ принимается комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика
11	Требование по гарантии Качества выполненных работ.	1год

Главный инженер филиала:



Волга Д.В.

ООТпБ Сигарев А.И. 8-961-50-93-943
Sigarev@oao-atek.ru



УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор филиала.
Васильев Д.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт здания котельная "Южная", ул. Куникова, 43,
филиала ОАО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети".

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	100 м ² отремонтированной поверхности	0,5 50/100
2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /парапет/	1 м ³ кладки	0,52
3	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м ² обрабатываемой	3,67 367/100
4	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м ² оштукатурив	3,67 367/100
5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м ² оштукатурив	3,67 367/100
6	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м ² оштукатурив	0,34 34/100
7	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (8,5кг*2,8см*367м ²)	кг	8734,6
8	Приготовление штукатурных отделочных растворов: из сухих смесей	100 м ³ раствора	0,12876 (11,38+0,034+1,462)/100
9	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ² покрытия	3,67 367/100
10	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	47,7
11	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей сухими смесями: с лесов и земли	100 м ² ошпаклеван	3,67 367/100
12	Шпатлевка фасадная водно-дисперсионная (1,5кг*367м ²)	т	0,55
13	Приготовление шпаклевочных составов: из сухих смесей	100 м ³ раствора	0,018 1,8/100
14	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м ² окрашиваемой	3,67 367/100
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,27 27/100
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0264 2,64/100
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных	100 м ² вертикально й проекции	3,965 396,5/100
18	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценке 08-07-001-03 до 24м	100 м ² вертикально й проекции для	3,12 312/100
19	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м ² покрытия	0,465 46,5/100
20	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0,13 13/100
21	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытия	0,13 13/100
22	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	1 м карниза	5,1

1	2	3	4
23	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	0,78 78/100
24	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	78
25	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен	100 м2	0,2 20/100
26	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	100 м2	0,2 20/100
27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,8325
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	12,8325
29	Изготовление и установка рекламно-светового освещения	шт.	1

Составил: Владимир Григорьевич Федосов Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Сергей Иванович Сидоров
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту здания котельная «Южная» ул. Куникова, 43, г. Новороссийск для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента получения предоплаты)	
3	Условие оплаты (Аванс в размере 30% от суммы договора в течение 10(десяти) банковских дней с момента заключения договора, остальная сумма в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Предлагаем осуществить выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания котельная «Южная» ул. Куникова, 43, г. Новороссийск.

Место и условия выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок поставки, сумма договора может быть изменена, но не более чем на 30% от первоначальной цены договора.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе заявки

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страница
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
2. Паспортные данные заявителя (для физического лица)	
3. Сведения о месте жительства заявителя (для физического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
4. Место нахождения заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
5. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон
	Факс
	Адрес электронной почты (e-mail):
6. Банковские реквизиты	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. ИНН/КПП	
7. БИК	
8. ОКПО	
9. ОКТМО	

 М.П. (подпись)

 (Ф.И.О.)

Примерная форма декларации о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства

Декларация

о принадлежности _____ (указать наименование участника закупки) к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Участник открытого запроса предложений (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника) относится к субъектам малого и среднего предпринимательства с соблюдением следующих условий:

№ п/п	Наименование условия	Единицы измерения	Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой)
1	2	3	4
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	%	
2	Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства	%	
3	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за ____ год) или иной период (за период ____)	человек	
4	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (за ____ год) или иной период (за период ____)	млн. рублей	

(наименование должности
руководителя или иного лица,
действующего от имени участника
закупки)
М.П.

(подпись)

(расшифровка)

2016 г.

2016 г.

Капитальный ремонт здания котельная "Южная", ул. Куникова, 43, филиала ОАО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети".
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-03-156
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада котельной.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1700,000 тыс. руб.
строительных работ 962,231 тыс. руб.
монтажных работ 450,198 тыс. руб.
Средства на оплату труда 256,640 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1931,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт фасада														
1	ТЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен)	0,5 50/100	13659,86 2652,33	133,62 10,39	10873,93		6629,94	1326,17	66,81 5,20	5436,96	397,65	198,83	
2	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /парапет/ (1 м3 кладки)	0,52	1152,49 227,56	36,17 4,47	888,76		599,29	118,33	18,81 2,32	462,15	35,39	18,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностью: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности)	3,67 367/100	238,94 27,2	15,8 0,09	195,94		876,91	99,82	57,99 0,33	719,1	3,69	13,54	
4	ТЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	3,67 367/100	1920,87 184,1	14,52 1,97	1722,25		7049,59	675,65	53,29 7,23	6320,65	24,98	91,68	
5	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) $4\ 021,33 = 5\ 887,34 - 3,1 \times 601,94$	3,67 367/100	4021,33 957,73	69,48 14,59	2994,12		14758,28	3514,87	254,99 53,55	10988,42	129,95	476,92	
6	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) $1\ 604,91 = 4\ 257,16 - 0,1 \times 639,14 - 4,3 \times 601,94$	0,34 34/100	1604,91 1520,25	84,65 21,4	0,01		545,67	516,89	28,78 7,28		204,06	69,38	
7	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (8,5кг*2,8см*367м2) (кг)	8734,6	3,18		3,18		27776,03			27776,03			
8	ТЕР06-01-084-02 Прим.	Приготовление штукатурных отделочных растворов: из сухих смесей (100 м3 раствора) $6\ 085,15 = 87\ 871,28 - 25 \times 582,34 - 13,2 \times 1\ 878,74 - 119 \times 356,54$	0,12876 (11,38+0,034+1,462)/100	6085,15 2105,24	3035,01 623,73	944,9		783,52	271,07	390,79 80,31	121,66	336,3	43,3	
9	ТЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия)	3,67 367/100	52,11 50,57	1,37 0,1	0,17		191,24	185,59	5,03 0,37	0,62	6,55	24,04	
10	ТССЦ-101-2787	Грунтовка типа "ВОЛХ SG" (кг)	47,7	26,07		26,07		1243,54			1243,54			
11	ТЕРр62-27-1Прим.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей сухими смесями : с лесов и земли (100 м2 ошпаклеванной поверхности) $165,46 = 297,20 - 0,012 \times 2\ 630,68 - 0,012 \times 1\ 926,41 - 0,012 \times 853,43 - 0,003 \times 18\ 044,73 - 1,4 \times 8,54 - 0,0047 \times 153,24$	3,67 367/100	165,46 164,5	0,96			607,24	603,72	3,52		24,05	88,26	
12	ТССЦ-101-3585	Шпаклевка фасадная водно-дисперсионная (1,5кг*367м2) (т)	0,55	10241,53		10241,53		5632,84			5632,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР06-01-084-02 Прим.	Приготовление шпательных составов: из сухих смесей (100 м3 раствора) $6\ 085,15 = 87\ 871,28 - 25 \times 582,34 - 13,2 \times 1\ 878,74 - 119 \times 356,54$	0,018 1,87/100	6085,15 2105,24	3035,01 623,73	944,9		109,53	37,89	54,63 11,23	17,01	336,3	6,05	
14	ТЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности)	3,67 367/100	1376,02 75,02	10,75	1290,25		5049,99	275,32	39,45	4735,22	10,07	36,96	
15	ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,27 27/100	1832,27 975,05	9,84 1,04	847,38		494,71	263,26	2,66 0,28	228,79	140,7	37,99	
16	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0264 2,64/100	1541,67 663,62	9,84 1,04	868,21		40,7	17,52	0,26 0,03	22,92	95,76	2,53	
17	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	3,965 396,5/100	948,84 451,84	7,65	489,35		3762,15	1791,55	30,33	1940,27	65,2	258,52	
18	ТЕР08-07-001-05	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценке 08-07-001-03 до 24м (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (до 24 м ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	3,12 312/100	135,68 135,68				423,32	423,32			19,58	61,09	
19	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных рулонных материалов: в два слоя (100 м2 покрытия)	0,465 46,5/100	14015,14 399,45	43,84 2,81	13571,85		6517,04	185,74	20,39 1,31	6310,91	54,87	25,51	
20	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м)	0,13 13/100	4155,89 480,51	14,09 1,87	3661,29		540,27	62,47	1,83 0,24	475,97	70,25	9,13	
21	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия)	0,13 13/100	4039,71 663,12	19,83 2,6	3356,76		525,16	86,21	2,58 0,34	436,37	101,24	13,16	
22	ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича (1 м карниза)	5,1	115,33 23,6	1,36 0,1	90,37		588,18	120,36	6,94 0,51	460,88	3,45	17,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада (100 м2 сетки)	0,78 78/100	8,89 8,89				6,93	6,93			1,3	1,01	
24	ТССЦ-101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2)	78	9,51		9,51		741,78			741,78			
25	ТЕР46-05-001-02	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настипом по балкам на стойках из бревен	0,2 20/100	6010,84 697,09	141,22 5,09	5172,53		1202,17	139,42	28,24 1,02	1034,51	105,46	21,09	
26	ТЕР46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (100 м2)	0,2 20/100	2343,91 334,57	53,47 1,97	1955,87		468,78	66,91	10,69 0,39	391,18	52,44	10,49	
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	12,8325	46,76 46,76				600,05	600,05					
28	ТССЦп03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)	12,8325	22,41	22,41			287,58		287,58				
Итого по разделу 1 Ремонт фасада				962231,16									1931,22	
Раздел 2. Рекламно-световое освещение														
29	Счет № 91 от 14.03.16г. ООО "Флора" (шт.)	Изготовление и установка рекламно-светового освещения	1	450198		450198		450198			450198			
Итого по разделу 2 Рекламно-световое освещение				450198										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				539450,43		11389,06		1365,59 171,94		525695,8			1525,48	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				1084234,83		252395,3		14571,29 4244,20		817268,2			1931,22	
В том числе, справочно:														
Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2015 г. Общестроительной средневзвешенный, ОЗП=17,433; ЗМ=7,623;				487773,14		187156,4		9044,30		291572,4				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-7, 9-10, 14, 8, 13, 17-18, 23-24, 27-28)								24255,2	21962,83	2292,35 698,63			162,3735	
МДС-35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-7, 9-10, 14, 8, 13, 11, 15-18, 23-28)								33756,06	31887,02	1869,04 548,13			243,3675	
Накладные расходы								211253,42						
В том числе, справочно:														
66%*0,85 ФОТ (от 9417,12) (Поз. 8, 13)								5283						
80%*0,85 ФОТ (от 17738,62) (Поз. 11-12, 15-16)								12062,26						
83%*0,85 ФОТ (от 5862,89) (Поз. 19-21)								4136,27						
86%*0,85 ФОТ (от 31217,17) (Поз. 1-2, 22)								22819,75						
105%*0,85 ФОТ (от 123180,82) (Поз. 3-7, 9-10, 14)								109938,88						
110%*0,85 ФОТ (от 4164,76) (Поз. 25-26)								3894,05						
122%*0,85 ФОТ (от 51223,92) (Поз. 17-18, 23-24)								53119,21						
Сметная прибыль								116940,91						
В том числе, справочно:														
50%*0,8 ФОТ (от 17738,62) (Поз. 11-12, 15-16)								7095,45						
55%*0,8 ФОТ (от 123180,82) (Поз. 3-7, 9-10, 14)								54199,56						
65%*0,8 ФОТ (от 5862,89) (Поз. 19-21)								3048,7						
70%*0,8 ФОТ (от 35381,93) (Поз. 1-2, 22, 25-26)								19813,89						
80%*0,8 ФОТ (от 51223,92) (Поз. 17-18, 23-24)								32783,31						
ВСЕГО по смете								1699999,73					1931,22	
Итого Строительные работы								962231,16					1931,22	
Итого Монтажные работы								450198						
Итого								1412429,16					1931,22	
В том числе:														
Материалы								817268,2						
Машины и механизмы								14571,29						
ФОТ								256639,54						
Накладные расходы								211253,42						
Сметная прибыль								116940,91						
Непредвиденные расходы 2%								28248,58						
Итого с непредвиденными								1440677,74						
НДС 18%								259321,99						
ВСЕГО по смете								1699999,73					1931,22	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Единичные расценки и коэффициенты
ПРОВЕРЕНЫ

Сметная группа
ОАО «АТЭК»

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
ОАО «АТЭК»
О.Н. Кашаев

подпись: *О.Н. Кашаев*
О.Н. Кашаев