



СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»

 А.А. Палатов
 «__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО «АТЭК» -
директор филиала АО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»

 В.А. Харченко
 «__» _____ 2018 г.

Техническое задание № _____
на выполнение проектных работ и СМР по строительству подводящих ТС для подключения
объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Минская, 121 в г. Краснодаре»

№ п/п	Основные положения для выполнения работ	Состав работ
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1.1	Основание для проектирования	Договор о подключении № 18-01-002 от 04.05.2018г.
1.2	Место расположения объекта	г. Краснодар, ул. Минская, 121
1.3	Вид строительства <i>Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение / Кап. ремонт /</i>	новое строительство
1.4	Дата подключения объекта	ноябрь 2018г.
1.5	Стадийность проектирования <i>Проектная/рабочая документация</i>	рабочая документация, сметная документация
1.6	Источник финансирования	Договор № 18-01-002 от 04.05.2018г.
1.7	Указания о выделении очередей строительства	нет
1.8	Заказчик	Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
1.9	Генеральный проектировщик	
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ		
2.1	Основные технико-экономические показатели	Источник теплоснабжения: котельная по ул. Кожевенная, 22 Тепловые нагрузки подключаемого потребителя: - отопление -0,26104 Гкал/час; Параметры теплоносителя на выходе из источника теплоснабжения: температурный график 95/70С. Точка подключения объекта: на границе земельного участка в точке подключения инженерных сетей объекта Граница проектирования: граница инженерных сетей потребителя. Схема присоединения к тепловым сетям - зависимая.
2.2	Основные требования к оборудованию и техническим решениям	Запроектировать и построить сети отопления 2Д89мм от ТК-5 до точки подключения объекта. Ориентировочная протяженность 80м. Способ прокладки: бесканальный. Материал проектируемой трубы: сталь. Материал изоляции трубы: пенополиуретан. Запорная арматура: краны шаровые.
2.3	Состав работ подрядчика	1. Разработать, утвердить у заказчика техническое задание и выполнить необходимые инженерные изыскания, в том числе: - инженерно-геодезические, - инженерно-геологические (при необходимости); 2. Провести обследование участка территории строительства на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений; 3. Разработать рабочую документацию; 4. Разработать сметную документацию; 5. Получить положительное заключение экспертизы. 6. Получить акт допуска в эксплуатацию тепловой сети в СКУ Ростехнадзора
2.4	Требования к архитектурно-	Соответствие техническим регламентам и строительным,

	строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям	пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
2.5	Согласование документации	Документацию при необходимости согласовать: - в департаменте архитектуры и градостроительства г. Краснодара, - с заинтересованными городскими организациями, - с собственниками земельных участков, - с заказчиком.
2.6	Сейсмичность участка	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».
2.7	Проектирование выполняется в соответствии с требованиями	Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.
3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Особые условия	Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком.
3.2	Требования к передаваемой документации	Согласованную (с оригинальными подписями и печатями) в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе (текстовая часть в форматах doc и (или) xls, графическая часть в формате dwg и pdf.
3.3	Отчеты по результатам инженерных изысканий	Отчеты инженерных изысканий передаются заказчику в 2-х экземплярах и в электронном виде.
3.4	Техническое сопровождение	Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.
3.5	Передача третьим лицам	Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам.
3.6	Сопроводительная документация к техническому заданию	Ситуационный план

Составил:

Начальник СПР АО «АТЭК»

Д.В. Ушаков